

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรือนนอน กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 243,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคารเรือนนอน กองพันเสนารักษ์ ที่ 1
เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม กองพันเสนารักษ์ ที่ 1
โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เป็นเงิน 243,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิทยา จำปาแถม นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายอาทิตย์ แสงดำ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนนอน กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
สถานที่ก่อสร้าง กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบ ปร.6

หน่วยงานที่ออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ประมาณราคา ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ.13/2564(REV.1)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนนอน	243,715.03	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	243,715.03	
	ราคากลาง	243,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ


(นายวิทยา จำปาแถม)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายเฉลิมพร นนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอาทิตย์ แสงดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนนอน กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ประมาณราคา ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ลบ.13/2564(REV.1)


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนนอน	186,668.99	1.3056	243,715.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			243,715.03	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			


ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแฉม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร นนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอาทิตย์ แสงดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรือนนอน กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

แบบ พร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง กองพันเสนารักษ์ ที่ 1 โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ประมาณการโดย

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณ								
1.1	รั้ว Metel Sheet หนา 0.21 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 11/2"x11/2" หนา2.3 มม.เสาเหล็กกล่อง 3"x3" หนา2.3มม.	180.00	ม.	744.84	134,071.20		-	134,071.20	
1.2	ฐานคอนกรีตเสารั้ว (St.240ksc')	1.02	ลบ.ม.	1,775.70	1,811.21	306.00	312.12	2,123.33	
1.3	ผนังปิดช่องบันได Metel Sheet หนา 0.21 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x2 หนา 2.0 มม.	9.48	ตร.ม.	448.64	4,253.11		-	4,253.11	
1.4	ผนังกันห้องน้ำ Metel Sheet หนา 0.21 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x2x2.0 มม.	8.87	ตร.ม.	392.08	3,477.75		-	3,477.75	
1.5	D.1 ประตูบานเปิดคู่ โครงเคร่าเหล็กกล่อง 11/2"x11/2" หนา 2.3 มม. แผงประตูกรุตาข่าย 2"x2" หนา 3 มม.	5.00	ชุด	2,858.51	14,292.55		-	14,292.55	
	D.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว โครงเคร่าเหล็กกล่อง 11/2"x11/2" หนา 2.3 มม. แผงประตูกรุตาข่าย 2"x2" หนา 3 มม.	1.00	ชุด	2,208.37	2,208.37		-	2,208.37	
1.6	แผ่นหลังคา Metel Sheet หนา 0.21 มม.+นอตยึด	23.62	ตร.ม.	87.30	2,062.03	70.00	1,653.40	3,715.43	
	โครงหลังคาเหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม.	212.79	กก.	32.54	6,924.19	10.00	2,127.90	9,052.09	
	เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 6 นิ้ว พร้อมทาสี	15.20	ม.	65.00	988.00	73.00	1,109.60	2,097.60	
	เสาเหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	41.76	กก.	32.56	1,359.71	10.00	417.60	1,777.31	
	แผ่น PLATE 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	2.00	แผ่น	118.00	236.00		-	236.00	

[illegible]