

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าอาคาร
ซอยเทพสตรี 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,450,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตหน้าอาคาร
ซอยเทพสตรี 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
เป็นเงิน 1,450,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง อาคาร สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเจริญ ร้อยแสนศึก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ ฯ
6.2 นายวิทยา จำปาแถม	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
6.3 นายเฉลิมพร แนนเนียน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมเทลานคอนกรีตหน้าอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทพตรี 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบ พร.6

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,471,273.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,471,273.75	
	ราคากลาง	1,471,000.00	
	ปรับให้เท่ากับงบประมาณ	1,450,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแฉม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมเทลาดคอนกรีตหน้าอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทพตรี 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบ ปร.5 (ก)

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 7 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารจอดรถ	1,129,062.30	1.3031	1,471,273.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,471,273.75	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			


ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแถม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปะการัง

ข้อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมเพดานคอนกรีตหนาอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานทกอสร้าง ๗๐๔๓๓๓ ๓ ๓.๓๓๓๓๓ ๓.๓๓๓๓๓ ๓.๓๓๓๓๓

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

๒๓๐๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	682,041.92	รวม					682,041.92	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	167,961.58	รวม					167,961.58	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	-	รวม					-	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	11,073.48	รวม					11,073.48	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	267,985.32	รวม					267,985.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,129,062.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถมบดอัดแน่น	228.00	ลบ.ม.	105.38	24,026.64	43.23	9,856.44	33,883.08	
	- ดินขุด - ถมคืน	57.22	ลบ.ม.		-	125.00	7,152.50	7,152.50	
	- คอนกรีตหยาบ	1.73	ลบ.ม.	1,682.24	2,910.28	398.00	688.54	3,598.82	
	- ทรายหยาบ	3.46	ลบ.ม.	518.70	1,794.70	91.00	314.86	2,109.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc'	62.17	ลบ.ม.	1,775.70	110,395.27	391.00	24,308.47	134,703.74	
	- ไม้แบบ (คีด 80 เปอร์เซนต์)	230.68	ตร.ม.		-	133.00	30,680.44	30,680.44	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	184.54	ลบ.พ.	400.00	73,816.00		-	73,816.00	
	ไม้คร่าว	55.36	ลบ.พ.	400.00	22,144.00		-	22,144.00	
	ค้ำยัน	80.00	ต้น	220.00	17,600.00		-	17,600.00	
	ตะปู	57.67	กก.	37.38	2,155.70		-	2,155.70	
	- DB20	591.84	กก.	27.66	16,370.29	2.90	1,716.34	18,086.63	
	- DB16	666.54	กก.	27.36	18,236.53	3.30	2,199.58	20,436.12	
	- DB12	984.61	กก.	28.41	27,972.77	3.30	3,249.21	31,221.98	
	- RB15	24.96	กก.	19.00	474.24	3.30	82.37	556.61	
	- RB9	40.71	กก.	28.18	1,147.21	4.10	166.91	1,314.12	
	- RB6	443.51	กก.	28.62	12,693.26	4.10	1,818.39	14,511.65	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	82.57	กก.	42.06	3,472.69		-	3,472.69	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 0.20x0.20 ม. หน้า 4 มม.	240.00	ตร.ม.	30.00	7,200.00	5.00	1,200.00	8,400.00	
	- แอสฟัลต์ผสมทราย	90.00	ม.	13.87	1,248.30		-	1,248.30	
	งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	25.00	ฟุต	725.00	18,125.00	346.70	8,667.50	26,792.50	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	45.00	ฟุต	1,080.00	48,600.00	271.60	12,222.00	60,822.00	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กสีดลอนหนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	303.60	ตร.ม.	190.00	57,684.00	70.00	21,252.00	78,936.00	
	- หลังคาเมทัลชีทแผ่นเรียบหนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	30.42	ตร.ม.	190.00	5,779.80	70.00	2,129.40	7,909.20	
	- ครอบเส้นเมทัลชีท	22.00	ม.	70.00	1,540.00	50.00	1,100.00	2,640.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	30.40	ม.	70.00	2,128.00	50.00	1,520.00	3,648.00	
	- แผ่นเมทัลชีทยี่ห้อ ยาว 0.70 ม.	30.80	ตร.ม.	190.00	5,852.00	70.00	2,156.00	8,008.00	
	งานพื้น								
	- พื้นซีเมนต์เรียบ	200.00	ตร.ม.	52.64	10,528.00	61.00	12,200.00	22,728.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	160.88	ตร.ม.	89.00	14,318.32	100.00	16,088.00	30,406.32	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	160.88	ตร.ม.	51.07	8,216.14	34.00	5,469.92	13,686.06	
รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								167,961.58	

[illegible]

[illegible]

[illegible]